

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja Sygnalizacji Pożaru			
1	KNNR 5 d.1 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kółków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym - przygotowanie podłoża do montażu centrali pożarowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kółków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym - przygotowanie podłoża do montażu osprzętu 58	szt. szt.	 58,000	
				RAZEM	58,000
3	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych 750	m m	 750,000	
				RAZEM	750,000
4	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 750	m m	 750,000	
				RAZEM	750,000
5	NNRNKB d.1 202 1605a-03	Montaż rusztowania 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR AL-01 d.1 0101-01	Montaż centrali sygnalizacji pożarowej wraz z uruchomieniem 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 d.1 0112-08	Montaż zasilacza sygnalizacji pożarowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.1 0704-02	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa rozgałęźna, 4 żyły, 4mm ² ośmiokątna - PIP-3AN/ rozgałęźna 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5 d.1 0704-02	Montaż gwoździ uniwersalny 500	szt. szt.	 500,000	
				RAZEM	500,000
10	KNR AL-01 d.1 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody YNTKSY 1x2x1 układane n.t. na betonie wraz z montażem 450	m m	 450,000	
				RAZEM	450,000
12	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody HDGS 3x1 układane n.t. na betonie wraz z montażem 250	m m	 250,000	
				RAZEM	250,000
13	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody NHHX-J 3x1,5 układane n.t. na betonie wraz z montażem 50	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
14	KNNR 5 d.1 0704-02	Montaż uchwyty stalowego 8 750	szt. szt.	 750,000	
				RAZEM	750,000
15	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż liniowej czujki dymu 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
17	KNR AL-01 d.1 0401-01	Montaż reflektora pryzmowego 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
18	KNR AL-01 d.1 0403-01	Montaż gniazd do czujek 18	szt. szt.	 18,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
19	KNR AL-01 d.1 0113-01	Montaż ręcznego ostrzegacza pożarowego - wtykowy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR AL-01 d.1 0113-01	Montaż ramki maskującej czerwonej RM-60-R	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR AL-01 d.1 0108-04	Montaż sygnalizatora akustyczno-głosowy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNNR 5 d.1 0704-02	Montaż kołków do wbijania 6/40	szt.		
		500	szt.	500,000	
				RAZEM	500,000